

COTAÇÕES - RESUMO

COTAÇÃO 01		UND	Pergolado fabricado com chapa dobrada #18 galvanizada, medindo 200x50x2700			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR UND	
ARTE FERRO	UND	11.153,00	38,00	293,50	293,50	
FERREIRA E CAVALCANTE	UND	11.210,00	38,00	295,00	295,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	UND	10.925,00	38,00	287,50	287,50	
MEDIANA					293,50	
COTAÇÃO 02		M2	Platibanda para instalação de placa cimentícia fabricado com cantoneira 2' x 1/4 e 1'1/2 x 1/8, fixado com chapa furada e parabol 3'1/2 x 3/8			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	10.012,50	44,50	225,00	225,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	10.035,00	45,00	223,00	223,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	9.261,00	44,10	210,00	210,00	
MEDIANA					223,00	
COTAÇÃO 03		M2	Painel para instalação de placa cimentícia fabricado com metalon 40 x 40 #18 galvanizado, distânciado de 40cm			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	6.142,50	40,95	150,00	150,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	5.822,00	41,00	142,00	142,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	5.304,00	40,80	130,00	130,00	
MEDIANA					142,00	
COTAÇÃO 04		M	Calha fabricada com chapa dobrada #18 galvanizada, com desenvolvimento 1,20m			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M	
ARTE FERRO	M	6.710,00	30,50	220,00	220,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M	6.487,20	30,60	212,00	212,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M	5.776,00	30,40	190,00	190,00	
MEDIANA					212,00	
COTAÇÃO 05		UND	Portico de entrada fabricado com perfil U 100x40, treliçado, com U 90x30 #11, medindo 160x80x450x600cm			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR UND	
ARTE FERRO	UND	15.200,00	1,00	15.200,00	15.200,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	UND	14.250,00	1,00	14.250,00	14.250,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	UND	11.900,00	1,00	11.900,00	11.900,00	
MEDIANA					14.250,00	
COTAÇÃO 06		M2	Brise fabricado com metalon 20x20 #18 galvanizado, distânciado de 2cm			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	7.289,50	23,90	305,00	305,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	7.008,00	24,00	292,00	292,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	6.636,00	23,70	280,00	280,00	
MEDIANA					292,00	
COTAÇÃO 07		UND	Portico Lateral fabricado com perfil U 100x40 treliçado, com U 90x30 #11 medindo 80x80x340x976cm			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR UND	
ARTE FERRO	UND	21.000,00	2,00	10.500,00	10.500,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	UND	19.360,00	2,00	9.680,00	9.680,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	UND	18.600,00	2,00	9.300,00	9.300,00	
MEDIANA					9.680,00	
COTAÇÃO 08		M2	Fachada fabricada com perfil U 100x40, treliçado, com terço 75x40x15cm #13, coberto com telha trapezoidal #0,43 galvanizado com rufo #26 de 50cm, travejado para instalação de placa cimentícia			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	7.579,50	16,30	465,00	465,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	7.367,60	16,30	452,00	452,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	7.249,05	16,29	445,00	445,00	
MEDIANA					452,00	
COTAÇÃO 09		M2	Fechamento em placa cimentícia conforme especificações do projeto arquitetônico			
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ALENCAR E FERREIRA	M2	66.623,04	336,48	198,00	198,00	
CASA DO GESSO	M2	67.968,96	336,48	202,00	202,00	
ARCO IRIS TINTAS	M2	68.978,40	336,48	205,00	205,00	
MEDIANA					202,00	

COMPOSIÇÕES - RESUMO

COMPOSIÇÃO 01		Administração de obra			
ITEM	UND	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	CODIGO
Mestre de Obras	h	23,86	176,0000	4.199,36	4069
Apontador	h	5,28	176,0000	929,28	6122
Engenheiro Civil Junior	h	COTAÇÃO	22,0000	1.386,66	34779
Prazo de execução de obra (mês)			1,0000	6.515,30	
PREÇO FINAL			100,0000	65,15	

